

現場説明書

1. 工事名 新智頭図書館建設工事
2. 工事場所 八頭郡智頭町大字智頭 地内
3. 工事概要 敷地面積 3,729.37m²
 - I. 建築工事
 - ・鉄骨造一部木造 新築 床面積 1,126.67m²
 - ・駐車場、植栽等外構工事を含む。
 - ・図書館家具（建具）工事を含む。
 - II. 電気設備工事
 - ・受電、幹線設備及び屋内電気設備工事全般
 - III. 機械設備工事
 - ・敷地外給排水接続工事及び敷地内、建物内給排水工事全般
 - ・建物内空調設備及び消化設備全般
4. 官公庁への手続き
 - ・本工事に関する官公庁への手続きは全て請負者の負担とする。
5. 木材について
 - ・本工事に使用する木材（ウッドデッキ床材、構造用合板を除く）は産地証明（智頭町産材）付きとする。
（図書館家具材料も含む。入手困難なものは別途協議とする。）
6. 材料検査
 - ・各種材料の検査に要する費用は全て請負者の負担とする。・
7. 配布図面
 - ・図面は電子データ（C D R・・・P D F データ）とし、無償とする。
 - ・C D Rは使用后返却願います。
8. 労働災害の防止
 - ・工事現場の安全衛生管理に当たっては建築基準法、労働安全衛生法等関連法令に従い、施工管理とともに労働災害防止に努めなければならない。
9. 産業廃棄物の処理
 - ・工事現場で発生する産業廃棄物にあつては、「建設工事に係る建材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理し、運搬及び再資源化施設との契約の写し、報告書等を提出すること。
10. 技術者の配置
 - ・建設業法による、専任現場技術者（現場代理人・主任技術者・監理技術者・専門技術者等）を配置すること。
11. その他
 - ・工事着手に先立ち下記事項の仮設計画書を作成して監督員の承認を得ること。
 - ・仮設建物の配置計画
 - ・電気・用水、排水の計画
 - ・防護施設の計画
 - ・工事着手に先立ち、付近調査の上危険と思われる場所には監督員と協議の上防護施設を設けること。